

TRAVAUX SOUTERRAINS

RÉFECTION DE GALERIE D'AMENÉE TORTIN-TRACOUET - LOT C

SITUATION
Nendaz, VS

DATE DE RÉALISATION
Septembre à octobre 2008

MONTANT
CHF 350'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE
CLEUSON-DIXENCE CONSTRUCTION
M. Bernard Valluy
Place de la Gare 12
1001 Lausanne

MANDATAIRES
STUCKY SA
M. Alexandre Wohnlich
Rue du Lac 33
1020 Renens

ORGANISATION DU CHANTIER
DÉNÉRIAZ SA
Conducteur de travaux M. Cédric Pralong
Contremaître M. Pascal Bovier

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OUVRAGE
Ventilation, éclairage, groupe électrogène, déviation des eaux, forages,
piquage, béton projeté

DONNÉES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

Longueur de la galerie	7'500 m'
Altitude	2'000 m
Démolition de béton	10 m ³
Béton projeté	20 m ³
Treillis d'armature	1'000 kg
Ancrages mécaniques (4 m)	20 pc
Traitement de fissures	10 m
Carottage	20 pc

